

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目(上护中学)

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	男生宿舍楼			290252.67	
2	女生宿舍楼			327103.94	
3	饭堂			53221.53	
4	其他部分			123215.55	
合计		12940064.1		793793.69	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：陆河县教育系统补短板建设项目(上护中学)

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	男生宿舍楼				
1.1	男生宿舍楼-土建工程				
1.2	男生宿舍楼-安装工程				
2	女生宿舍楼				
2.1	女生宿舍楼-土建工程				
2.2	女生宿舍楼-安装工程				
3	饭堂				
3.1	饭堂-土建工程				
3.2	食堂-安装工程				
4	其他部分				
4.1	连廊工程				
4.2	围墙及挡土墙工程				
4.3	道路工程				
4.4	绿化工程				
4.5	室外给排水工程				
4.6	室外强电工程				
4.7	太阳能系统工程				
	合计	12940064.1		793793.69	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：男生宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	男生宿舍楼-土建工程				
2	男生宿舍楼-安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基础工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	钢筋及混凝土工程		
1.5	保温及防水工程		
1.6	门窗工程		
1.7	楼地面工程		
1.8	墙柱面工程		
1.9	天棚工程		
1.10	其他工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额	292771.33	—
6	总造价		
7	人工费		
	招标控制价合计=1+2+3+5		0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m ²	366.74			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	255.43			
3	010101003001	挖沟槽土方（人工配合）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	54.14			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	228.34			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:场内运输	m ³	81.22			
		桩基础工程						
6	010301002005	预制钢筋混凝土管桩	1. 送桩深度、桩长:23m 2. 桩外径、壁厚:500mm; 125mm 3. 沉桩方法:静力压桩法 4. 桩尖类型:尖底十字型 5. 混凝土强度等级:C35 P8	m	900.9			
		砌筑工程						
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 100mm 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m ³	11.2			
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m ³	158.95			
9	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:外墙 100mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m ³	4.85			
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:外墙 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m ³	160.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体类型：外墙 300mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	89.42			
12	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体类型：外墙 400mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	34.35			
13	011201001001	墙面挂网	1. 墙面钢丝网	m2	2091.47			
		钢筋及混凝土工程						
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	14.06			
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	40.77			
16	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	27.56			
17	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 P6	m3	3.13			
18	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m3	17.89			
19	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	65.79			
20	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	42.51			
21	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	167			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.37			
23	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.65			
24	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	137.5			
25	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.03			
26	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C35 P6	m ³	4.62			
27	010507007001	防水反坎	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	5.05			
28	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	25.61			
29	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.8			
30	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.66			
31	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接	个	100			
32	010515001007	现浇构件钢筋		t	1.121			
33	010515001008	现浇构件钢筋		t	16.815			
34	010515001009	现浇构件钢筋		t	45.038			
35	010515001010	现浇构件钢筋		t	0.557			
36	010515001011	现浇构件钢筋		t	16.673			
37	010515001012	现浇构件钢筋		t	2.985			
		保温及防水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层（倒置式）	1. 40厚C30 UEA补偿收缩混凝土保护层, 表面压光, 混凝土内配Φ4钢筋双向中距150, 在分格处断开; @4mX4m分格缝缝宽20X20, 用改性沥青填缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20厚(最薄处)1:8粉煤灰陶粒混凝土找坡 4. 干铺聚酯纤维无纺布一层 5. 82厚挤塑聚苯板(ρ=25-32)(施工时采用103厚), 料燃烧性能为B1级 6. 2层1.5mm厚合成高分子防水卷材防水层 7. 2mm厚合成高分子防水涂料防水层 8. 刷基层处理剂一遍 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	301.78			
39	010902003002	屋面刚性层（楼梯屋面、机房屋面）	1. 40厚C30 UEA补偿收缩混凝土保护层, 表面压光, 混凝土内配Φ4钢筋双向中距150, 在分格处断开; @4mX4m分格缝缝宽20X20, 用改性沥青填缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20厚(最薄处)1:8粉煤灰陶粒混凝土找坡 4. 干铺聚酯纤维无纺布一层 5. 40厚挤塑聚苯板, 料燃烧性能为B1级 6. 2层1.5mm厚合成高分子防水卷材防水层 7. 2mm厚合成高分子防水涂料防水层 8. 刷基层处理剂一遍 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	23.34			
40	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位: 梁 2. 保温隔热方式: 外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 30mm厚隔音砂浆	m ²	65.64			
41	010904001001	楼(地)面卷材防水（承台）	1. 1.2厚塑料防水卷材	m ²	163.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	010904002001	楼(地)面涂膜防水(承台)	1. 水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚	m2	5.5			
43	010904003001	地下室底板防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 点粘350号石油沥青油毡一层 3. 4厚预铺型双面自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎,空铺) 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚DWS M15聚合物防水水泥砂浆找平	m2	5.94			
44	010904003002	地下室侧面防水	1. 30厚聚苯泡沫板保护墙,建筑胶粘贴 2. 3厚单层自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	21.07			
		门窗工程						
45	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:安全玻璃6mm	m2	226.38			
46	010808004002	金属门连窗	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 窗框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃6mm	m2	154.07			
47	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙 2. 门框或扇外围尺寸:600*2000 3. 门框、扇材质:钢制丙级防火门	m2	6.4			
48	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1622 2. 门框或扇外围尺寸:1600*2200 3. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	14.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	010802003011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	2.2			
50	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1422 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2200 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	3.08			
51	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑料型材平开窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6mm高透光LOW-E玻璃+12A空气+6mm透明玻璃	m2	28.44			
52	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑料型材推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6mm高透光LOW-E玻璃+12A空气+6mm透明玻璃	m2	182.24			
53	010807002001	不锈钢防盗网	1. 框、扇材质:不锈钢防盗网	m2	42			
		楼地面工程						
54	011101002001	现浇水磨石楼地面(地面三)	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 30厚C20细石混凝土找坡层抹平 6. 刷素水泥浆一道 7. 现浇混凝土楼板	m2	135.61			
55	011101002002	现浇水磨石楼地面(地面四)	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 3厚ALE隔声涂料 5. 现浇混凝土楼板	m2	478.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	011101002003	现浇水磨石楼地面 (地面五)	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 现浇混凝土楼板	m ²	671.06			
57	011106005001	现浇水磨石楼梯面层 (地面五-楼梯)	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 现浇混凝土楼板	m ²	109.92			
58	011102003001	块料楼地面 (地面六)	1. 8厚300*300米黄色防滑砖铺实拍平, 1:1白水泥填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 刷基层处理剂一道 5. 15厚1:3水泥砂浆 6. 30厚轻骨料混凝土 7. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²	84.36			
59	011105003001	块料踢脚线 (踢脚线1)	1. 8厚100(高)*600米黄色瓷质耐磨砖, 1:1白水泥填缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20% %建筑胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	m ²	100.52			
60	011105003002	块料踢脚线 (踢脚线1-楼梯)	1. 8厚100(高)*600米黄色瓷质耐磨砖, 1:1白水泥填缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20% %建筑胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	m ²	11.36			
61	011107002001	块料台阶面 (台阶)	1. 贴瓷质梯级砖 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 详见11ZJ901 9/14	m ²	23.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	011101001001	水泥砂浆楼地面（无障碍坡道）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层，15宽水泥金刚砂防滑条 2. 100厚C15混凝土砂浆 3. 300厚3:7灰土 详见13ZJ301 4/19	m ²	5.85			
63	011101001002	水泥砂浆楼地面（散水）	1. 20mm1:2.5水泥砂浆抹平压光 2. 100mm1:2:4三合土 3. 素土夯实	m ²	59.02			
		墙柱面工程						
64	011406001001	抹灰面油漆（内墙2）	1. 刷白色无机涂料二遍 2. 满刮腻子 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 刷专业界面剂一遍	m ²	2687.14			
65	011406001002	抹灰面油漆（内墙3）	1. 刷灰色无机涂料二遍（电房，电梯机房，风机房此层不做） 2. 满刮腻子（电房，电梯机房，风机房此层不做） 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 刷专业界面剂一遍	m ²	374.02			
66	011204003001	块料墙面（内墙5）	1. 8厚400X800米黄色抛光砖（满墙，燃烧性能为A级），白水泥浆擦缝 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光 4. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	849.25			
67	011204003002	块料墙面（外墙面）	1. 5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴4厚45x45通体外墙砖，1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 2. 刷氯丁胶乳防水素浆一遍 3. 25厚1:3水泥防水砂浆	m ²	1948.8			
68	011201001003	墙面一般抹灰（女儿墙）	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	91.73			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	011406001003	抹灰面油漆（顶棚1）	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆防潮层 4. 表面喷涂灰色无机涂料二遍	m ²	652.98			
70	011406001004	抹灰面油漆（顶棚2）	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆防潮层 4. 表面喷涂大白浆	m ²	236.4			
71	011406001005	抹灰面油漆（顶棚3）	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 3 厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2 厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 刷白色无机涂料二遍	m ²	558.2			
		其他工程						
72	011505002001	晾衣杆	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢晾衣杆 φ30*2	副	60			
73	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：玻璃镜 6mm	m ²	75.6			
74	031004015002	无槽盥洗池（2.3*0.5）	1. 瓷砖盥洗池 2. 砖砌支撑，C25混凝土池槽浇筑 3. 预埋铁件支撑	套	30			
75	040602001003	屋面爬梯	1. 材质：钢爬梯 2. 规格：φ20不锈钢管	座	1			
76	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 φ45*1.5 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 φ20*1.2	m	15.2			
77	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 φ60 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 φ32	m	77.37			
78	011503005002	金属靠墙扶手（楼梯）	1. 扶手规格：不锈钢管扶手 φ45*1.5 2. 支撑规格：不锈钢管 φ25*1.0	m	113.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板（1200高栏杆）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 60*60*3 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 30*30*1.5	m	21.6			
80	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板（600矮栏杆）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 60*60*3 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 30*30*1.5	m	65.94			
81	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板（400矮栏杆）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 60*60*3 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 30*30*1.5	m	46.5			
82	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：100*100*2mm厚黄色烤漆不休钢管	m	76.8			
83	011508004006	金属字	1. 1000*1000*50mm黄色玻璃钢字体 2. 字：厚德博学成才荣校	个	8			
84	011508004004	金属字	1. 800*800*50mm黄色玻璃钢字体 2. 字：男生宿舍	个	8			
85	011508004005	金属字	1. 300*300*50mm厚黄色玻璃钢字体 2. 英文字	个	26			
		措施项目						
86	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度：30.5m以内 2. 建筑用综合脚手架使用费	m ²	1844.12			
87	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度：12.5m以内 2. 建筑用综合脚手架使用费	m ²	66.27			
88	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度：12.5m以内 2. 装饰用单排脚手架使用费	m ²	46.35			
89	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m ²	1464.89			
90	010401003008	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 240×115×53 2. 墙体类型：120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m ³	16.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m ²	142.27			
92	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m ²	53.06			
93	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	255.23			
94	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m ²	38.44			
95	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m ²	458.68			
96	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m ²	192.49			
97	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m ²	440.78			
98	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m ²	1258.55			
99	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m ²	289.9			
100	011702009001	过梁	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m ²	44.6			
101	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m ²	69.64			
102	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m ²	31.05			
103	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m ²	1208.77			
104	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m ²	44.28			
105	011702021002	反檐	1. 反檐模板	m ²	175.61			
106	011702028001	扶手	1. 压顶、扶手模板	m	31.55			
107	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m ²	109.92			
108	011702025001	其他现浇构件	1. 防水反坎模板	m ²	58.52			
109	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构	m ²	1464.89			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) \times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY0000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	49051.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	292771.33
合 计					292771.33

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017037	配电箱	1. 名称: B. ZAL配电箱	台	1			
2	030404017038	配电箱	1. 名称: B. 1ZAL配电箱	台	1			
3	030404017039	配电箱	1. 名称: ALa配电箱	台	30			
4	030404017040	配电箱	1. 名称: B. GAL配电箱	台	1			
5	030404017041	配电箱	1. 名称: YSKX (饮水机控制箱)	台	1			
6	030404017042	配电箱	1. 名称: B. APE配电箱	台	1			
7	030404017043	配电箱	1. 名称: B. ZAP配电箱	台	1			
8	030404017044	配电箱	1. 名称: B. DTAP配电箱	台	1			
9	030404017045	配电箱	1. 名称: B. SHAP配电箱	台	1			
10	030404017046	配电箱	1. 名称: B. RSAP配电箱	台	1			
11	030404017047	配电箱	1. 名称: B. ALE配电箱	台	1			
12	030412001028	普通灯具	1. 名称: LED灯管(带灯罩灯盘) 2. 规格: 1x20W	套	2			
13	030412001029	普通灯具	1. 名称: 壁灯 2. 规格: 1x18W	套	4			
14	030404031004	小电器	1. 名称: 吸顶风扇 2. 规格: 1x50W	台	60			
15	030412001030	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 1x18W	套	32			
16	030412001031	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 1x6W	套	59			
17	030412001032	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯C 2. 规格: 1x36W	套	61			
18	030412001033	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 1x18W	套	67			
19	030404035007	插座	1. 名称: 插座 2. 规格: 250V 10A, 2+3极 3. 类型: 综合考虑	个	316			
20	030404035008	插座	1. 名称: 壁挂式空调插座 2. 规格: 250V 16A, 3极	个	30			
21	030404034016	照明开关	1. 名称: 单联照明开关	个	5			
22	030404034017	照明开关	1. 名称: 双联照明开关	个	63			
23	030404034018	照明开关	1. 名称: 双联双控开关	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030404034019	照明开关	1. 名称:三联照明开关	个	31			
25	030404034020	照明开关	1. 名称:吊扇调速开关	个	60			
26	030404034021	照明开关	1. 名称:延迟开关	个	20			
27	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86型	个	285			
28	030411006008	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86型	个	528			
29	030411001047	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	1159.32			
30	030411001048	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	1094.96			
31	030411001049	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC40 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	178.63			
32	030411001050	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC75 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	87.55			
33	030411001051	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	30.63			
34	030411001052	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	62.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030411001053	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	4.07			
36	030408001033	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDNH-YJY-5*16	m	9.37			
37	030408001034	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*16	m	202.04			
38	030408001035	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*4	m	27.16			
39	030408001036	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*2.5	m	52.54			
40	030408001037	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*35+1*16	m	54.38			
41	030408001038	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-3*4	m	59.3			
42	030408001039	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*4	m	27.22			
43	030408001040	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*6	m	125.14			
44	030408001041	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10	m	80.98			
45	030411004039	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: WDZB-BJY2.5	m	5275.83			
46	030411004040	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: WDZB-BJY4	m	3857.99			
47	030411004041	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: WDZB-BYJ10	m	2208.94			
48	030411003021	桥架	1. 名称: 镀锌桥架 2. 规格: 200*100 3. 材质: 钢制 3. 户内接地母线: 镀锌扁钢-40mm*4mm	m	32.7			
49	030411003022	桥架	1. 名称: 镀锌桥架 2. 规格: 100*100 3. 材质: 钢制 3. 户内接地母线: 镀锌扁钢-40mm*4mm	m	137.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030411003023	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 3. 户内接地母线: 镀锌扁钢-40mm*4mm	m	19.87			
51	030411003024	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:50*50 3. 材质:钢制 3. 户内接地母线: 镀锌扁钢-40mm*4mm	m	33.64			
52	030413001009	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 油漆:刷两遍防锈漆、两遍醇酸磁漆	kg	103.69			
53	030408006005	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:16mm ² 以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	10			
54	030408006006	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:35mm ² 以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
55	030817008039	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:SC200	个	3			
56	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	3			
		弱电						
		综合布线系统						
57	030502001003	机柜、机架	1. 名称:42U弱电机柜	台	1			
58	030501004005	存储设备	1. 名称:四进四出矩阵机	台	1			
59	030501012009	交换机	1. 名称:16口交换机	台	1			
60	030501012010	交换机	1. 名称:16口光纤交换机	台	1			
61	030502010003	配线架	1. 名称:16口光纤配线架	个	3			
62	030501012011	交换机	1. 名称:IP程控交换机	台	1			
63	030501012012	交换机	1. 名称:16口监控交换机(POE)	台	2			
64	031101069003	网管小型机、网管工作站	1. 名称:管理服务器	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030501004006	存储设备	1. 名称:6T硬盘	台	6			
66	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:POE高清摄像机(室外IP66)	台	21			
67	030502012005	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3			
68	030502012006	信息插座	1. 名称:HDMI插座	个	1			
69	030904003006	按钮	1. 名称:紧急报警按钮	个	2			
70	030904005006	声光报警器	1. 名称:声光报警器(自带电池)	个	1			
71	030411004042	配线	1. 名称:网线 2. 规格:CAT-6-UTP	m	464.51			
72	030411004043	配线	1. 名称:控制线 2. 规格:WDZB-RYJ-2*1.0	m	12.39			
73	030411001054	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	59.15			
74	030411003025	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 3. 户内接地母线:镀锌扁钢-40mm*4mm	m	20.88			
75	030411003026	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 3. 户内接地母线:镀锌扁钢-40mm*4mm	m	6.52			
76	030411003027	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:50*50 3. 材质:钢制	m	138.63			
77	030413001010	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 油漆:刷两遍防锈漆、两遍醇酸磁漆	kg	58.91			
78	030507017004	安全防范分系统调试	1. 测试点:21点	系统	1			
79	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试五类以上	点	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030817008040	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:SC200	个	2			
		公共广播系统						
81	080605001007	广播设备	1. 名称:节能数字广播终端	套	1			
82	080605001008	广播设备	1. 名称:电源时序器	套	1			
83	080605001009	广播设备	1. 名称:200W功率放大器	套	1			
84	080605005004	扬声器、音柱	1. 名称:壁挂式扬声器10w	个	10			
85	030411001055	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	60.51			
86	030411004044	配线	1. 名称:广播线 2. 规格:RYS-2*2.5	m	676.37			
87	030506002004	扩声系统调试	1. 名称:分区试响 扬声器数量15台	系统	1			
		电梯五方通话系统						
88	080603009005	电话机	1. 名称:电梯五方对讲系统主机	台	1			
89	030904006005	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:电梯轿厢对讲分机	部	3			
90	030904006006	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:电梯机房对讲分机	部	1			
91	030411004045	配线	1. 名称:电话线 2. 规格:RVVP-2x1.0	m	71.94			
92	030411001056	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	30.15			
		暖通						
93	030404033003	排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:PQ100 3. 规格:28w	台	60			
94	030702008003	柔性软风管	1. 材质:PVC排气管 2. 规格:DN100	m	23.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给排水						
		消火栓给水						
95	030901010006	室内消火栓	1. 型号、规格:单栓消火栓箱内设DN65消火栓 2. 附件材质、规格:内配DN65长25m涤纶衬胶水龙带1条,19mm水枪1支,同时设置消防卷盘一套,卷盘栓口直径为25mm,胶带内径19mm,长30m,喷嘴口径6mm。根据甲方要求:消火栓箱均采用304不锈钢材质。	套	15			
96	030901010007	试验用消火栓	1. 型号、规格:试验用消火栓	套	1			
97	030901013004	灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4型灭火器型手提式磷酸铵盐干粉灭火器*2 2. 灭火器放置箱	组	18			
98	030901002007	消火栓钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65 2. 连接形式:沟槽连接 3. 油漆要求:除锈后樟丹防锈漆二道,调和漆二道	m	32.89			
99	030901002008	消火栓钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100 2. 连接形式:沟槽连接 3. 油漆要求:除锈后樟丹防锈漆二道,调和漆二道	m	183.86			
100	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 油漆要求:除锈后樟丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	98.02			
101	031003011004	卡箍件	1. 仅计算卡箍件材料费 2. 规格:DN65~DN100	个	520			
102	030901012004	消防水泵接合器	1. 型号:SQD150-1.6	套	2			
103	031003003139	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	031003003140	焊接法兰阀门	1. 类型:倒流止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150	个	2			
105	031003003141	焊接法兰阀门	1. 类型:安全阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150	个	2			
106	031003003142	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	15			
107	031003003143	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	1			
108	030817008041	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN100	个	12			
109	030601002008	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1			
110	031003001029	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
111	030905002004	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	16			
		生活排水						
112	031001006029	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN100 2. 连接形式:粘接	m	325.72			
113	031001006002	冷凝管	1. 材质、规格:UPVC管DN50 2. 连接形式:粘接	m	86.8			
114	031001006003	冷凝管	1. 材质、规格:UPVC管DN25 2. 连接形式:粘接	m	16			
115	031001006030	雨水管	1. 材质、规格:UPVC管DN100 2. 连接形式:粘接	m	213.82			
116	031001006031	雨水管	1. 材质、规格:UPVC管DN75 2. 连接形式:粘接	m	8.23			
117	030817008042	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN100	个	60			
118	031004014020	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	8			
119	031004014021	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	031004014022	给、排水附(配)件	1. 材质:卫生间积水处理器 2. 型号、规格:GLTC-D110	个	48			
121	031004014023	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	12			
		生活冷水						
122	031001007015	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN15 2. 连接形式:丝扣连接	m	5			
123	031001007016	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN25 2. 连接形式:丝扣连接	m	6			
124	031001007017	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN50 2. 连接形式:丝扣连接	m	152.68			
125	031001007018	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN80 2. 连接形式:丝扣连接	m	56.56			
126	031001007019	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN100 2. 连接形式:丝扣连接	m	8.88			
127	031003001030	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
128	031003001031	螺纹阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1			
129	031003013010	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN100	组	1			
130	031003003144	焊接法兰阀门	1. 类型:水表组 2. 附件:含倒流防止器1个闸阀2个、Y型过滤器1个, 3. 型号、规格:DN50	个	1			
131	031003003145	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
132	031003013011	水表	1. 名称:冷水表 2. 型号、规格:DN25 3. 附件配置:DN25截止阀1个、DN25减压阀1个、DN25止回阀1个	组	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
133	031003003146	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN50	个	3			
134	031003003147	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN80	个	7			
135	031003003148	焊接法兰阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN80	个	2			
136	031003003149	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN80	个	2			
137	031003003150	焊接法兰阀门	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN80	个	4			
138	031003003151	焊接法兰阀门	1. 类型: 遥控浮球进水阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN50	个	1			
139	031003003152	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN50	个	1			
140	031003003153	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型碳钢法兰过滤器 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN100	个	1			
141	031003003154	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN100	个	2			
142	031003003155	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN100	个	1			
143	030817008043	套管制作安装	1. 类型: 穿楼板套管 2. 规格: DN50	个	35			
144	030817008044	套管制作安装	1. 类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN100	个	2			
145	030817008045	套管制作安装	1. 类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN50	个	2			
146	031006015006	屋面生活水箱 (常温)	1. 材质、类型: 不锈钢 2. 型号、规格: 4000*3500*2500, 有效容积为23.8m ³	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
147	040602042004	紫外线消毒设备	1. 名称:紫外线消毒仪 2. 规格、型号:WTS-2A, N=300W	套	1			
148	030109001010	给水增压泵	1. 规格:Q=15L/s H=15m N=7.5kW	台	1			
		生活热水						
149	030609003030	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN80 3. 连接方式:卡压式连接	m	78.33			
150	030609003031	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN65 3. 连接方式:卡压式连接	m	35.65			
151	030609003032	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN50 3. 连接方式:卡压式连接	m	188.64			
152	030609003033	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN40 3. 连接方式:卡压式连接	m	66.35			
153	030609003034	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN20 3. 连接方式:卡压式连接	m	35.34			
154	031003013012	水表	1. 名称:冷水表 2. 型号、规格:DN25 3. 附件配置:DN25截止阀1个、DN25减压阀1个、DN25止回阀1个	组	25			
155	031003003157	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	14			
156	031003003158	焊接法兰阀门	1. 类型:低阻力逆流防止器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
157	031003003159	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
158	030503008007	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀门 2. 规格:DN50	个	1			
159	030503008008	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀门 2. 规格:DN65	个	1			
160	031003003160	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN65	个	4			
161	031003003161	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	10			
162	031003003162	焊接法兰阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	2			
163	031003003163	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	4			
164	030601002009	压力仪表	1. 名称:压力表	台	12			
165	031003001032	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
166	031003001033	螺纹阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
167	031003001034	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
168	031003001035	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
169	031003001036	螺纹阀门	1. 名称:可取闸橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
170	031003001037	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
171	030817008046	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN80	个	1			
172	030817008047	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN65	个	1			
173	030817008048	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	45			
174	031208008007	保温棉	1. 名称:B1橡塑保温套管 2. 厚度:30mm	m3	2.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
175	031208008008	保护层	1. 名称:屋面管道外包铝箔或铝皮	m ²	62.41			
		卫生给排水						
176	031004014027	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	120			
177	031004006007	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:蹲式大便器,脚踏式	组	58			
178	031004006008	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:坐式大便器安装连体水箱	组	1			
179	031004003004	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	1			
180	031004010003	淋浴器	1. 材质、规格:成品淋浴器	套	60			
181	031001006032	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN100 2. 连接形式:粘接	m	68.94			
182	031001006033	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN75 2. 连接形式:粘接	m	258.12			
183	031001006034	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN50 2. 连接形式:粘接	m	56.4			
184	031001006035	冷,热水管	1. 材质、规格:PPR DN20 2. 连接形式:热熔 3. 管道消毒、冲洗	m	156.9			
185	031001006036	冷,热水管	1. 材质、规格:PPR DN25 2. 连接形式:热熔 3. 管道消毒、冲洗	m	366.9			
186	031004014025	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	30			
187	031004014026	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	60			
		消防电						
188	080903008003	重复显示器	1. 名称:液位显示装置	台	1			
189	080603009006	电话机	1. 名称:火警119电话	台	1			
190	030904003007	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 壁装 距地1.4m	个	16			
191	030904005007	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 壁装 距地2.5m	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
192	030411004046	配线	1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-2X2.5	m	162.16			
193	030411004047	配线	1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-4X2.5	m	150.23			
194	030411004048	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BV-2.5	m	240.91			
195	030411004049	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BV-4	m	42.33			
196	030411001057	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	117.59			
197	030411001058	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	154.5			
198	030411001059	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	11.41			
199	030817008049	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:SC50	个	2			
200	030905001006	自动报警系统调试	1. 名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔	系统	32			
		应急照明						
201	030412001034	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯1w	套	11			
202	030412001035	普通灯具	1. 名称:疏散标志灯(单面左向、右向)/(双面单向)1w	套	28			
203	030412001036	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯(双面,含疏散方向、楼层、安全出口)1w	套	10			
204	030412001037	普通灯具	1. 名称:楼层标志灯1w	套	11			
205	030412001038	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯3W	套	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
206	030411001060	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 薄壁镀锌电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	349.06			
207	030411004050	配线	1. 名称: 电线 2. 规格: WDN-BJY4	m	965.38			
208	030411006007	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 86型	个	105			
		防雷接地						
209	030409002004	基础接地装置	1. 名称: 接地体 2. 规格: 利用板中两根不小于 ϕ 主筋	m	193.41			
210	030409005007	避雷网	1. 名称: 接闪带(暗敷) 2. 安装形式: ϕ 10热镀锌圆钢	m	472.59			
211	030409005008	避雷网	1. 名称: 接闪带(明敷) 2. 安装形式: ϕ 12热镀锌圆钢	m	102.03			
212	030409006004	避雷针	1. 名称: 接闪杆 2. 规格: 镀锌圆钢 ϕ 20 3. 安装形式、高度: L=600mm	根	14			
213	030409003004	避雷引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 规格: 利用柱内至少2根主钢筋通长可靠连接并与水平地极和接闪带(杆,网)可靠焊接。	m	394.8			
214	030409001003	接地连接板	1. 名称: 电阻测试端子 2. 材质: 暗装接地电阻测试端子板	块	2			
215	030409008010	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 电气接地端子 2. 材质: 40x4热镀锌扁钢	块	16			
216	030409008011	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位端子箱	块	30			
217	030409008012	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱	块	1			
218	040807003004	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试 接地网	系统	1			
		措施项目						
219	031301017003	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	70783.43
合 计					70783.43

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：女生宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	女生宿舍楼-土建工程				
2	女生宿舍楼-安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	桩基础工程		
1.3	砌筑工程		
1.4	钢筋及混凝土工程		
1.5	保温及防水工程		
1.6	门窗工程		
1.7	楼地面工程		
1.8	墙柱面工程		
1.9	天棚工程		
1.10	其他工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额	330008.41	—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m ²	366.74			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	1098.1			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	195.68			
4	010101003001	挖沟槽土方（人工配合）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	28.88			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	611.29			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:场内运输	m ³	711.38			
		桩基础工程						
7	010301002007	预制钢筋混凝土管桩	1. 送桩深度、桩长:23m 2. 桩外径、壁厚:500mm; 125mm 3. 沉桩方法:静力压桩法 4. 桩尖类型:尖底十字型 5. 混凝土强度等级:C35 P8	m	836.6			
		砌筑工程						
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 100mm 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m ³	15.66			
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m ³	166.9			
10	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:外墙 100mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m ³	4.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体类型：外墙 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	141.28			
12	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体类型：外墙 300mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	83.27			
13	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体类型：外墙 400mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	16.73			
14	011201001001	墙面挂网	1. 墙面钢丝网	m2	1803.63			
		钢筋及混凝土工程						
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	28.8			
16	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	32.36			
17	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	22.9			
18	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 P6	m3	78.03			
19	010501006001	集水井、吸水槽	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 P6	m3	4.81			
20	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40	m3	24.99			
21	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	65.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	37.46			
23	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	169.83			
24	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.92			
25	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.88			
26	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	152.78			
27	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.96			
28	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C35 P6	m ³	70.39			
29	010507007001	防水反坎	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	5.01			
30	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	31.36			
31	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	9.97			
32	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.11			
33	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.021			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋 φ10以内	t	19.49			
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋 φ10~25以内	t	63.797			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	010515001006	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋 Φ10以内	t	0.815			
37	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 III级钢筋 Φ10以内	t	17.915			
38	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 1. 钢筋种类、规格: 箍筋 III级钢筋 Φ10~25以内	t	2.985			
39	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊接 2. 规格: Φ32以内	个	163			
		保温及防水工程						
40	010902003001	屋面刚性层（倒置式）	1. 40厚C30 UEA补偿收缩混凝土保护层, 表面压光, 混凝土内配Φ4钢筋双向中距150, 在分格处断开; @4mX4m分格缝缝宽20X20, 用改性沥青填缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20厚(最薄处)1:8粉煤灰陶粒混凝土找坡 4. 干铺聚酯纤维无纺布一层 5. 82厚挤塑聚苯板(ρ=25-32)(施工时采用103厚), 料燃烧性能为B1级 6. 2层1.5mm厚合成高分子防水卷材防水层 7. 2mm厚合成高分子防水涂料防水层 8. 刷基层处理剂一遍 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	301.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	010902003002	屋面刚性层（楼梯屋面、机房屋面）	1. 40厚C30 UEA补偿收缩混凝土保护层，表面压光，混凝土内配Φ4钢筋双向中距150，在分格处断开；@4mX4m分格缝缝宽20X20，用改性沥青填缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20厚（最薄处）1:8粉煤灰陶粒混凝土找坡 4. 干铺聚酯纤维无纺布一层 5. 40厚挤塑聚苯板，料燃烧性能为B1级 6. 2层1.5mm厚合成高分子防水卷材防水层 7. 2mm厚合成高分子防水涂料防水层 8. 刷基层处理剂一遍 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	22.89			
42	010902003003	屋面刚性层（雨棚、飘板）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹光 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 2mm厚合成高分子防水涂料防水层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m ²	36.26			
43	011001004001	保温柱、梁	1. 保温隔热部位：梁 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：30mm厚隔音砂浆	m ²	61.6			
44	010904001001	楼（地）面卷材防水（承台）	1. 1.2厚塑料防水卷材	m ²	124.25			
45	010904002001	楼（地）面涂膜防水（承台）	1. 水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚	m ²	5.5			
46	010904003001	地下室底板防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 点粘350号石油沥青油毡一层 3. 4厚预铺型双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎，空铺） 4. 刷基层处理剂一遍 5. 20厚DWS M15聚合物防水水泥砂浆找平	m ²	78.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010904003002	地下室侧面防水	1. 30厚聚苯泡沫板保护墙, 建筑胶粘贴 2. 3厚单层自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	259.47			
48	010903003001	消防水池底板防水	1. 10厚防水水泥砂浆 2. 刷氯丁胶乳防水素浆(水泥1:氯丁胶乳0.3~0.4:水0.1~0.15) 3. 20厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡层, 坡度1%, 表面随找随抹平	m2	78.85			
49	010903003002	消防水池侧面防水	1. 10厚防水水泥砂浆 2. 刷氯丁胶乳防水素浆(水泥1:氯丁胶乳0.3~0.4:水0.1~0.15) 3. 20厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡层, 坡度1%, 表面随找随抹平	m2	139.46			
50	010903003003	消防水泵侧面防水	1. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料(II型) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆, 分两次抹灰, 表面抹光	m2	58.9			
51	010903002002	原浆面顶棚(D4)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净并打磨平整 2. 基层配套界面处理 3. 2厚聚合物水泥防水涂料防潮层(III型)	m2	126.86			
		门窗工程						
52	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质: 铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度: 安全玻璃6mm	m2	226.38			
53	010808004002	金属门连窗	1. 门框、扇材质: 铝合金平开门 2. 窗框、扇材质: 铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 安全玻璃6mm	m2	167.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙 2. 门框或扇外围尺寸:600*200 3. 门框、扇材质:钢制丙级防火门	m2	6.4			
55	010802003012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙142 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2200 3. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	3.08			
56	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙162 2. 门框或扇外围尺寸:1600*2200 3. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	14.08			
57	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲142 2. 门框或扇外围尺寸:1400*2200 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	6.16			
58	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑料型材平开窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6mm高透光LOW-E玻璃+12A空气+6mm透明玻璃	m2	69.6			
59	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑料型材推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6mm高透光LOW-E玻璃+12A空气+6mm透明玻璃	m2	189.2			
60	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:铝合金	m2	58.13			
61	010807002001	不锈钢防盗网	1. 框、扇材质:不锈钢防盗网	m2	42			
		楼地面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	011101002001	现浇水磨石楼地面（地面三）	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 30厚C20细石混凝土找坡层抹平 6. 刷素水泥浆一道 7. 现浇混凝土楼板	m ²	135.57			
63	011101002002	现浇水磨石楼地面（地面四）	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 3厚ALE隔声涂料 5. 现浇混凝土楼板	m ²	478.37			
64	011101002003	现浇水磨石楼地面（地面五）	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 现浇混凝土楼板	m ²	685.47			
65	011106005001	现浇水磨石楼梯面层（地面五-楼梯）	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 现浇混凝土楼板	m ²	132.57			
66	011102003001	块料楼地面（地面六）	1. 8厚300*300米黄色防滑砖铺实拍平，1:1白水泥填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 刷基层处理剂一道 5. 15厚1:3水泥砂浆 6. 30厚轻骨料混凝土 7. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m ²	84.37			
67	011101001003	水泥砂浆楼地面（L3）	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 50厚C25混凝土压面，配φ6@200钢筋 3. C15陶粒混凝土 4. 20厚1:2.5防水水泥砂浆	m ²	35.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	011105003001	块料踢脚线 (踢脚线1)	1. 8厚100(高)*600米黄色瓷质耐磨砖, 1:1白水泥填缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20% %建筑胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	m2	105.61			
69	011105003002	块料踢脚线 (踢脚线1-楼梯)	1. 8厚100(高)*600米黄色瓷质耐磨砖, 1:1白水泥填缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20% %建筑胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	m2	17.13			
70	011107002001	块料台阶面 (台阶)	1. 贴瓷质梯级砖 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 详见11ZJ901 9/14	m2	23.98			
71	011101001001	水泥砂浆楼地面 (无障碍坡道)	1. 20厚1:2水泥砂浆面层, 15宽水泥金刚砂防滑条 2. 100厚C15混凝土砂浆 3. 300厚3:7灰土 详见13ZJ301 4/19	m2	5.79			
72	011101001002	水泥砂浆楼地面 (散水)	1. 20mm1:2.5水泥砂浆抹平压光 2. 100mm1:2:4三合土 3. 素土夯实	m2	66.59			
		墙柱面工程						
73	011406001001	抹灰面油漆 (内墙2)	1. 刷白色无机涂料二遍 2. 满刮腻子2遍 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 刷专业界面剂一遍	m2	2863.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	011406001002	抹灰面油漆 (内墙3)	1. 刷灰色无机涂料二遍(电房, 电梯机房, 风机房此层不做) 2. 满刮腻子(电房, 电梯机房, 风机房此层不做) 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 刷专业界面剂一遍	m ²	326.65			
75	011204003001	块料墙面 (内墙5)	1. 8厚400X800米黄色抛光砖(满墙, 燃烧性能为A级), 白水泥浆擦缝 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光 4. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	828.4			
76	011204003002	块料墙面 (外墙面)	1. 5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴4厚45x45通体外墙砖, 1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 2. 刷氯丁胶乳防水素浆一遍 3. 25厚1:3水泥防水砂浆	m ²	1965.81			
77	011201001003	墙面一般抹灰 (女儿墙)	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	91.73			
		天棚工程						
78	011406001003	抹灰面油漆 (顶棚1)	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆防潮层 4. 表面喷涂灰色无机涂料二遍	m ²	728.93			
79	011406001004	抹灰面油漆 (顶棚2)	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆防潮层 4. 表面喷涂大白浆	m ²	280.15			
80	011406001005	抹灰面油漆 (顶棚3)	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 刷白色无机涂料二遍	m ²	608.26			
81	011301001001	天棚抹灰 (D2)	1. 7厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 刮腻子二遍, 表面涂刷白色防霉无机涂料三遍	m ²	55.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		其他工程						
82	011505002001	晾衣杆	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢晾衣杆 $\phi 30*2$	副	60			
83	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：玻璃镜 6mm	m ²	75.6			
84	031004015002	无槽盥洗池（2.3*0.5）	1. 瓷砖盥洗池 2. 砖砌支撑，C25混凝土池槽浇筑 3. 预埋铁件支撑	套	30			
85	040201022001	排水沟盖板、抹灰	1. 成品钢筋混凝土篦子 2. 20mm1:3水泥砂浆抹灰	m	12.62			
86	040602001002	钢爬梯	1. 材质：钢爬梯 2. 规格： $\phi 20$ 不锈钢管	座	1			
87	040602001003	屋面爬梯	1. 材质：钢爬梯 2. 规格： $\phi 20$ 不锈钢管	座	1			
88	010804006002	集水井井盖	1. 门框或扇外围尺寸：890*890 2. 门框、扇材质：集水井井盖	m ²	2.38			
89	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 $\phi 45*1.5$ 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 $\phi 20*1.2$	m	8.4			
90	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板（楼梯）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 $\phi 60$ 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 $\phi 32$	m	93.89			
91	011503005002	金属靠墙扶手（楼梯）	1. 扶手规格：不锈钢管扶手 $\phi 45*1.5$ 2. 支撑规格：不锈钢管 $\phi 25*1.0$	m	171.3			
92	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板（1200高栏杆）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 60*60*3 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 30*30*1.5	m	27.5			
93	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板（600矮栏杆）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 60*60*3 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 30*30*1.5	m	66.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板（400矮栏杆）	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢扶手 60*60*3 2. 栏板材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆 30*30*1.5	m	46.8			
95	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：100*100*2mm厚黄色烤漆不休钢管	m	76.8			
96	011508004006	金属字	1. 1000*1000*50mm黄色玻璃钢字体 2. 字：厚德博学成才荣校	个	8			
97	011508004004	金属字	1. 800*800*50mm黄色玻璃钢字体 2. 字：女生宿舍	个	8			
98	011508004005	金属字	1. 300*300*50mm厚黄色玻璃钢字体 2. 英文字	个	26			
		措施项目						
99	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度：30.5m以内 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1973.7			
100	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度：12.5m以内 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	238.05			
101	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度：12.5m以内 2. 装饰用单排脚手架使用费	m2	91.31			
102	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	1614.53			
103	010401003008	砖胎膜	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 240×115×53 2. 墙体类型：120mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	20.86			
104	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1:2.5水泥砂浆	m2	171.75			
105	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	62.38			
106	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	189.32			
107	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	42.43			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
108	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m ²	466.06			
109	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m ²	220.44			
110	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m ²	434.2			
111	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m ²	1342.6			
112	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m ²	224.96			
113	011702009001	过梁	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m ²	45.89			
114	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m ²	77.86			
115	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m ²	464.79			
116	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m ²	1326.98			
117	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m ²	27.33			
118	011702021002	反檐	1. 反檐模板	m ²	216.77			
119	011702028001	扶手	1. 压顶、扶手模板	m	25.25			
120	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m ²	132.57			
121	011702025001	其他现浇构件	1. 防水反坎模板	m ²	58.19			
122	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m ²	1614.53			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	330008.41
合 计					330008.41

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	强电		
1.2	弱电		
1.3	暖通		
1.4	给排水		
1.5	消防电		
1.6	应急照明		
1.7	防雷接地		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额	88040.06	—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017023	配电箱	1. 名称:A. ZAL配电箱	台	1			
2	030404017024	配电箱	1. 名称:A. 1ZAL配电箱	台	1			
3	030404017025	配电箱	1. 名称:ALa配电箱	台	30			
4	030404017026	配电箱	1. 名称:A. GAL配电箱	台	1			
5	030404017027	配电箱	1. 名称:YSKX（饮水机控制箱）	台	1			
6	030404017028	配电箱	1. 名称:A. APE配电箱	台	1			
7	030404017029	配电箱	1. 名称:A. ZAP配电箱	台	1			
8	030404017030	配电箱	1. 名称:A. DTAP配电箱	台	1			
9	030404017031	配电箱	1. 名称:A. SHAP配电箱	台	1			
10	030404017032	配电箱	1. 名称:A. RSAP配电箱	台	1			
11	030404017033	配电箱	1. 名称:XFAP配电箱	台	1			
12	030404017034	配电箱	1. 名称:A. ALE配电箱	台	1			
13	030404017035	配电箱	1. 名称:XBAT配电箱	台	1			
14	080608003002	UPS不间断电源设备	1. 容量:8KVA(≥1h)	台	1			
15	030404017036	配电箱	1. 名称:8kW潜污泵配电箱	台	1			
16	030412001017	普通灯具	1. 名称:LED灯管(带灯罩灯盘) 2. 规格:1x20W	套	6			
17	030412001018	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:1x18W	套	4			
18	030404031003	小电器	1. 名称:吸顶风扇 2. 规格:1x50W	台	60			
19	030412001019	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1x18W	套	39			
20	030412001020	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1x6W	套	58			
21	030412001021	普通灯具	1. 名称:吸顶灯C 2. 规格:1x36W	套	61			
22	030412001022	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1x18W	套	67			
23	030404035005	插座	1. 名称:插座 2. 规格:~250V 10A, 2+3极 3. 类型:综合考虑	个	319			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030404035006	插座	1. 名称:壁挂式空调插座 2. 规格: 250V 16A, 3极	个	30			
25	030404034010	照明开关	1. 名称:单联照明开关	个	7			
26	030404034011	照明开关	1. 名称:双联照明开关	个	64			
27	030404034012	照明开关	1. 名称:双联双控开关	个	6			
28	030404034013	照明开关	1. 名称:三联照明开关	个	31			
29	030404034014	照明开关	1. 名称:吊扇调速开关	个	60			
30	030404034015	照明开关	1. 名称:延迟开关	个	20			
31	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86型	个	295			
32	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:86型	个	596			
33	030411001030	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	1133.94			
34	030411001031	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	1130.88			
35	030411001032	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC40 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	132.99			
36	030411001033	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC75 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	53.33			
37	030411001034	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:套接紧定式镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	35.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030411001035	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式镀锌钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	10.14			
39	030411001036	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	62.58			
40	030411001037	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	89.71			
41	030411001038	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	14.03			
42	030411001039	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC75 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	5.23			
43	030408001021	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: HYJQ-4*2.5	m	9.83			
44	030408001022	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: NG-ABTLY-4*35+1*16	m	58.29			
45	030408001023	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDNH-YJY-5*16	m	31.69			
46	030408001024	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*16	m	142.58			
47	030408001025	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*4	m	37.28			
48	030408001026	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDNH-YJY-5*4	m	8.78			
49	030408001027	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*2.5	m	60.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030408001028	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4*35+1*16	m	52.32			
51	030408001029	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZB-YJY-3*4	m	48.4			
52	030408001030	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4*4	m	35.61			
53	030408001031	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZB-YJY-4*6	m	119.09			
54	030408001032	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 规格：WDZB-YJY-5*10	m	76.94			
55	030411004025	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZB-BJY2.5	m	4017.71			
56	030411004026	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZN-BYJ2.5	m	128.07			
57	030411004027	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZB-BJY4	m	3934.63			
58	030411004028	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZN-BJY4	m	91.3			
59	030411004029	配线	1. 名称：电线 2. 规格：WDZB-BYJ10	m	2070.31			
60	030411003013	桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：钢制 3. 户内接地母线：镀锌扁钢-40mm*4mm	m	18			
61	030411003014	桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：100*100 3. 材质：钢制 3. 户内接地母线：镀锌扁钢-40mm*4mm	m	149.46			
62	030411003015	桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：100*50 3. 材质：钢制 3. 户内接地母线：镀锌扁钢-40mm*4mm	m	71.35			
63	030411003016	桥架	1. 名称：镀锌桥架 2. 规格：50*50 3. 材质：钢制 3. 户内接地母线：镀锌扁钢-40mm*4mm	m	27.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030413001006	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 油漆:刷两遍防锈漆、两遍醇酸磁漆	kg	116.46			
65	030408006003	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:16mm ² 以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	30			
66	030408006004	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:35mm ² 以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	4			
67	030817008022	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:SC200	个	3			
68	030817008023	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:SC75	个	1			
69	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	3			
		弱电						
		综合布线系统						
70	030502001002	机柜、机架	1. 名称:42U弱电机柜	台	1			
71	030501004003	存储设备	1. 名称:四进四出矩阵机	台	1			
72	030501012005	交换机	1. 名称:16口交换机	台	1			
73	030501012006	交换机	1. 名称:16口光纤交换机	台	1			
74	030502010002	配线架	1. 名称:16口光纤配线架	个	3			
75	030501012007	交换机	1. 名称:IP程控交换机	台	1			
76	030501012008	交换机	1. 名称:16口监控交换机(POE)	台	2			
77	031101069002	网管小型机、网管工作站	1. 名称:管理服务器	套	1			
78	030501004004	存储设备	1. 名称:6T硬盘	台	6			
79	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:POE高清摄像机(室外IP66)	台	22			
80	030502012003	信息插座	1. 名称:网络插座	个	3			
81	030502012004	信息插座	1. 名称:HDMI插座	个	1			
82	030904003004	按钮	1. 名称:紧急报警按钮	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	030904005004	声光报警器	1. 名称:声光报警器(自带电池)	个	1			
84	030411004030	配线	1. 名称:网线 2. 规格:CAT-6-UTP	m	1009.91			
85	030411004031	配线	1. 名称:控制线 2. 规格:WDZB-RYJ-2*1.0	m	12.14			
86	030411001040	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	103.67			
87	030411003017	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*100 3. 材质:钢制 3. 户内接地母线:镀锌扁钢-40mm*4mm	m	35.61			
88	030411003018	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:50*50 3. 材质:钢制	m	136.84			
89	030413001007	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 油漆:刷两遍防锈漆、两遍醇酸磁漆	kg	62.27			
90	030507017003	安全防范分系统调试	1. 测试点:22点	系统	1			
91	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试五类以上	点	3			
92	030817008024	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:SC200	个	2			
		公共广播系统						
93	080605001004	广播设备	1. 名称:节能数字广播终端	套	1			
94	080605001005	广播设备	1. 名称:电源时序器	套	1			
95	080605001006	广播设备	1. 名称:200W功率放大器	套	1			
96	080605005003	扬声器、音柱	1. 名称:壁挂式扬声器10w	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	030411001041	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PVC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	47.47			
98	030411004032	配线	1. 名称: 广播线 2. 规格: RYS-2*2.5	m	243.96			
99	030506002003	扩声系统调试	1. 名称: 分区试响 扬声器数量 15台	系统	1			
		电梯五方通话系统						
100	080603009003	电话机	1. 名称: 电梯五方对讲系统主机	台	1			
101	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 电梯轿厢对讲分机	部	3			
102	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 电梯机房对讲分机	部	1			
103	030411004033	配线	1. 名称: 电话线 2. 规格: RVVP-2x1.0	m	71.94			
104	030411001042	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	30.15			
		暖通						
105	030108003003	轴流通风机	1. 名称: 送风轴流风机 2. 型号: -1SF-1 3. 风量: 4268m ³ /h 4. 功率: 1.1KW 5. 风压: 482Pa	台	1			
106	030108003004	轴流通风机	1. 名称: 排风轴流风机 2. 型号: -1SF-1 3. 风量: 5023m ³ /h 4. 功率: 2.2KW 5. 风压: 698Pa	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质：镀锌铁皮 2. 形状：矩形 3. 周长：<450mm 4. 板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 接口形式：咬口 6. 支架：吊架（型钢综合）	m ²	6.5			
108	030404033002	排气扇	1. 名称：卫生间排气扇 2. 型号：PQ100 3. 规格：28w	台	61			
109	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：70° 防火阀 2. 规格： $\Phi 350$	个	2			
110	030702008002	柔性软风管	1. 材质：PVC排气管 2. 规格：DN100	m	23.95			
		给排水						
		消火栓给水						
111	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格：单栓消火栓箱内设DN65消火栓 2. 附件材质、规格：内配DN65长25m涤纶衬胶水龙带1条，19mm水枪1支，同时设置消防卷盘一套，卷盘栓口直径为25mm，胶管内径19mm，长30m，喷嘴口径6mm。根据甲方要求：消火栓箱均采用304不锈钢材质。	套	16			
112	030901010005	试验用消火栓	1. 型号、规格：试验用消火栓	套	1			
113	030901013003	灭火器	1. 规格、型号：MF/ABC4型灭火器型手提式磷酸铵盐干粉灭火器*2 2. 灭火器放置箱	组	18			
114	030901002005	消火栓钢管	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65 2. 连接形式：沟槽连接 3. 油漆要求：除锈后樟丹防锈漆二道，调和漆二道	m	30.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	030901002006	消防栓钢管	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100 2. 连接形式：沟槽连接 3. 油漆要求：除锈后樟丹防锈漆二道，调和漆二道	m	175.53			
116	031002001003	管道支架	1. 材质：型钢综合 2. 油漆要求：除锈后樟丹防锈漆二道，调和漆二道	kg	93.36			
117	031003011004	卡箍件	1. 仅计算卡箍件材料费 2. 规格：DN65~DN100	个	532			
118	031006015004	成品不锈钢水箱	1. 材质、类型：成品不锈钢水箱 2. 型号、规格：有效容积18立方米	台	1			
119	030901012003	消防水泵接合器	1. 型号：SQD150-1.6	套	2			
120	031003003082	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150	个	2			
121	031003003083	焊接法兰阀门	1. 类型：倒流止回阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150	个	2			
122	031003003084	焊接法兰阀门	1. 类型：安全阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN150	个	2			
123	031003003085	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN100	个	15			
124	031003003086	焊接法兰阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN100	个	1			
125	031003003087	焊接法兰阀门	1. 类型：水表 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN50	个	1			
126	031003003088	焊接法兰阀门	1. 类型：电磁阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN50	个	1			
127	031003003139	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
128	031003003090	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN50	个	1			
129	031003003091	焊接法兰阀门	1. 类型: 流量开关 2. 型号、规格: 动作流量1.5L/s	个	1			
130	031003003092	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型碳钢法兰过滤器 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN50	个	1			
131	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 法兰浮球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1			
132	030817008025	套管制作安装	1. 类型: 穿楼板套管 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN100	个	15			
133	030601002005	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	1			
134	031003001020	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1			
135	030817008026	套管制作安装	1. 类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN50	个	1			
136	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统	点	17			
		生活排水						
137	031001006019	污、废水管	1. 材质、规格: UPVC管DN100 2. 连接形式: 粘接	m	325.72			
138	031001006020	冷凝管	1. 材质、规格: UPVC管DN50 2. 连接形式: 粘接	m	86.8			
139	031001006021	冷凝管	1. 材质、规格: UPVC管DN25 2. 连接形式: 粘接	m	16			
140	031001006022	雨水管	1. 材质、规格: UPVC管DN100 2. 连接形式: 粘接	m	209.82			
141	031001006023	雨水管	1. 材质、规格: UPVC管DN75 2. 连接形式: 粘接	m	8.23			
142	030817008027	套管制作安装	1. 类型: 穿楼板套管 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN100	个	60			
143	030817008028	套管制作安装	1. 类型: 穿楼板套管 2. 材质: 钢质 3. 规格: DN50	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
144	031004014013	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	8			
145	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	11			
146	031004014015	给、排水附(配)件	1. 材质:卫生间积水处理器 2. 型号、规格:GLTC-D110	个	48			
147	031004014016	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	12			
		生活冷水						
148	031001007010	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN15 2. 连接形式:丝扣连接	m	5			
149	031001007011	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN25 2. 连接形式:丝扣连接	m	6			
150	031001007012	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN50 2. 连接形式:丝扣连接	m	152.68			
151	031001007013	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN80 2. 连接形式:丝扣连接	m	50.23			
152	031001007014	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN100 2. 连接形式:丝扣连接	m	8.88			
153	031003001021	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
154	031003001022	螺纹阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1			
155	031003013006	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN100	组	1			
156	031003003093	焊接法兰阀门	1. 类型:水表组 2. 附件:含倒流防止器1个闸阀2个、Y型过滤器1个, 3. 型号、规格:DN50	个	1			
157	031003003094	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
158	031003013007	水表	1. 名称:冷水表 2. 型号、规格:DN25 3. 附件配置:DN25截止阀1个、DN25减压阀1个、DN25止回阀1个	组	30			
159	031003003095	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	3			
160	031003003096	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	7			
161	031003003097	焊接法兰阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	2			
162	031003003098	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	2			
163	031003003099	焊接法兰阀门	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	4			
164	031003003100	焊接法兰阀门	1. 类型:遥控浮球进水阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
165	031003003101	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
166	031003003102	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型碳钢法兰过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	1			
167	031003003103	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	2			
168	031003003104	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	1			
169	030817008029	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	35			
170	030817008030	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
171	030817008031	套管制作安装	1. 类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN50	个	2			
172	031006015005	屋面生活水箱 (常温)	1. 材质、类型: 不锈钢 2. 型号、规格: 4000*3500*2500, 有效容积为23.8m ³	台	1			
173	040602042003	紫外线消毒设备	1. 名称: 紫外线消毒仪 2. 规格、型号: WTS-2A, N=300W	套	1			
174	030109001006	给水增压泵	1. 规格: Q=15L/s H=15m N=7.5kW	台	1			
		生活热水						
175	030609003018	不锈钢管	1. 名称: 薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格: DN80 3. 连接方式: 卡压式连接	m	65.23			
176	030609003019	不锈钢管	1. 名称: 薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 卡压式连接	m	35.23			
177	030609003020	不锈钢管	1. 名称: 薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 卡压式连接	m	184			
178	030609003021	不锈钢管	1. 名称: 薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格: DN40 3. 连接方式: 卡压式连接	m	64.11			
179	030609003022	不锈钢管	1. 名称: 薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格: DN20 3. 连接方式: 卡压式连接	m	30.23			
180	031003013008	水表	1. 名称: 冷水表 2. 型号、规格: DN25 3. 附件配置: DN25截止阀1个、DN25减压阀1个、DN25止回阀1个	组	25			
181	031003003106	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN50	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
182	031003003107	焊接法兰阀门	1. 类型:低阻力逆流防止器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
183	031003003108	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
184	030503008005	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN50	个	1			
185	030503008006	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65	个	1			
186	031003003109	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN65	个	4			
187	031003003110	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	10			
188	031003003111	焊接法兰阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	2			
189	031003003112	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	4			
190	030601002006	压力仪表	1. 名称:压力表	台	12			
191	031003001023	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
192	031003001024	螺纹阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
193	031003001025	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
194	031003001026	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
195	031003001027	螺纹阀门	1. 名称:可取闸橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
196	031003001028	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
197	030817008032	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN80	个	1			
198	030817008033	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN65	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
199	030817008034	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	45			
200	031208008005	保温棉	1. 名称:B1橡塑保温套管 2. 厚度:30mm	m3	2.94			
201	031208008006	保护层	1. 名称:屋面管道外包铝箔或铝皮	m2	62.41			
		卫生给排水						
202	031004014020	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	120			
203	031004006005	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:蹲式大便器,脚踏式	组	58			
204	031004006006	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:坐式大便器安装连体水箱	组	1			
205	031004003003	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	1			
206	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格:成品淋浴器	套	60			
207	031001006024	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN100 2. 连接形式:粘接	m	68.94			
208	031001006025	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN75 2. 连接形式:粘接	m	258.12			
209	031001006026	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN50 2. 连接形式:粘接	m	56.4			
210	031001006027	冷,热水管	1. 材质、规格:PPR DN20 2. 连接形式:热熔 3. 管道消毒、冲洗	m	156.9			
211	031001006028	冷,热水管	1. 材质、规格:PPR DN25 2. 连接形式:热熔 3. 管道消毒、冲洗	m	366.9			
212	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	30			
213	031004014019	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	60			
		水泵房						
214	030109001007	室内消火栓泵组	1. 名称:室内消火栓泵组 2. 规格:Q=15L/s H=56m(一用一备)	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
215	030109001008	室内消火栓稳压泵组	1. 名称:室内消火栓稳压泵组 2. 规格:稳压泵性能:Q=1.5L/s H=66m N=2.2kW(一用一备)	组	1			
216	031006004002	隔膜式气压罐	1. 型号、规格:φ800	台	1			
217	030109001009	污水泵	1. 规格:WQ40-15-4, Q=40m ³ /h H=15m P=4KW	台	1			
218	030609003023	不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 规格:DN200 3. 连接方式:焊接	m	10.32			
219	030609003024	不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:焊接	m	18.22			
220	030609003025	不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:焊接	m	90.23			
221	030609003026	不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 规格:DN80 3. 连接方式:焊接	m	10.23			
222	030609003027	不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 规格:DN65 3. 连接方式:焊接	m	15.33			
223	030609003028	不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:焊接	m	31.54			
224	030609003029	液位管	1. 名称:液位控制管 2. 规格:DN25	个	2			
225	031003003113	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	2			
226	031003003114	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	2			
227	031003003115	焊接法兰阀门	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	2			
228	080902006002	液位计	1. 名称:液位计	支	1			
229	030601002007	压力仪表	1. 名称:压力表	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
230	031003003116	焊接法兰阀门	1. 类型:可曲挠橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
231	031003003117	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
232	031003003118	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
233	031003003119	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
234	031003003120	焊接法兰阀门	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN50	个	4			
235	031003003121	焊接法兰阀门	1. 类型:可曲挠橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
236	031003003122	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
237	031003003123	焊接法兰阀门	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
238	031003003124	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150	个	2			
239	031003003125	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2			
240	031003003126	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
241	031003013009	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN100	组	2			
242	031003003127	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
243	031003003128	焊接法兰阀门	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
244	031003003129	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
245	031003003130	焊接法兰阀门	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
246	031003003131	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100	个	15			
247	031003003132	焊接法兰阀门	1. 类型:调节阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
248	031003003133	焊接法兰阀门	1. 类型:过滤活塞式安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
249	031003003134	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200	个	1			
250	031003003135	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	1			
251	031003003136	焊接法兰阀门	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN200	个	1			
252	031003003137	焊接法兰阀门	1. 类型:可曲挠橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN200	个	1			
253	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量测试装置	台	1			
254	031003003138	焊接法兰阀门	1. 类型:流量开关 2. 型号、规格:动作流量1.5L/s	个	1			
255	030817008035	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150以内	个	4			
256	030817008036	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100以内	个	5			
257	030817008037	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50以内	个	6			
		消防电						
258	080903008002	重复显示器	1. 名称:液位显示装置	台	1			
259	080603009004	电话机	1. 名称:火警119电话	台	1			
260	030904003005	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 壁装 距地1.4m	个	17			
261	030904005005	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 壁装 距地2.5m	个	17			
262	030411004034	配线	1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-2X2.5	m	153.25			
263	030411004035	配线	1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-4X2.5	m	167.25			
264	030411004036	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BV-2.5	m	393.49			
265	030411004037	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BV-4	m	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
266	030411001043	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	209.04			
267	030411001044	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式镀锌钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	216.24			
268	030411001045	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	76.21			
269	030411003019	桥架	1. 名称: 镀锌桥架 2. 规格: 100*50 3. 材质: 钢制 3. 户内接地母线: 镀锌扁钢-40mm*4mm	m	13.61			
270	030411003020	桥架	1. 名称: 镀锌桥架 2. 规格: 50*50 3. 材质: 钢制 3. 户内接地母线: 镀锌扁钢-40mm*4mm	m	11.4			
271	030413001008	铁构件	1. 名称: 一般铁构件 2. 材质: 型钢 3. 规格: 综合 4. 油漆: 刷两遍防锈漆、两遍醇酸磁漆	kg	9.18			
272	030817008038	套管制作安装	1. 类型: 刚性防水套管 2. 规格: SC75	个	3			
273	030905001004	自动报警系统调试	1. 名称: 自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1			
274	030905001005	自动报警系统调试	1. 名称: 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔	系统	34			
		应急照明						
275	030412001023	普通灯具	1. 名称: 疏散出口标志灯1w	套	10			
276	030412001024	普通灯具	1. 名称: 疏散标志灯(单面左向、右向)/(双面单向) 1w	套	29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
277	030412001025	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯(双面,含疏散方向、楼层、安全出口)1w	套	10			
278	030412001026	普通灯具	1. 名称:楼层标志灯1w	套	13			
279	030412001027	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯3W	套	51			
280	030411001046	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:薄壁镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	471.89			
281	030411004038	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZN-BJY4	m	1204.69			
282	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86型	个	113			
		防雷接地						
283	030409002003	基础接地装置	1. 名称:接地体 2. 规格:利用板中两根不小于 ϕ 主筋	m	288.23			
284	030409005005	避雷网	1. 名称:接闪带(暗敷) 2. 安装形式: Φ 10热镀锌圆钢	m	481.94			
285	030409005006	避雷网	1. 名称:接闪带(明敷) 2. 安装形式: Φ 12热镀锌圆钢	m	101.4			
286	030409006003	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 规格:镀锌圆钢 Φ 20 3. 安装形式、高度:L=600mm	根	14			
287	030409003003	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用柱内至少2根主钢筋通长可靠连接并与水平地极和接闪带(杆,网)可靠焊接。	m	425.99			
288	030409001002	接地连接板	1. 名称:电阻测试端子 2. 材质:暗装接地电阻测试端子板	块	2			
289	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电气接地端子 2. 材质:40x4热镀锌扁钢	块	17			
290	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	块	30			
291	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
292	040807003003	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1			
		措施项目						
293	031301017002	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000002	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：饭堂

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	饭堂-土建工程				
2	食堂-安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：饭堂-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	钢筋及混凝土工程		
1.4	保温及防水工程		
1.5	门窗工程		
1.6	楼地面工程		
1.7	墙柱面工程		
1.8	天棚工程		
1.9	其他工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额	58006.10	—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂-土建工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程					10236.51	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	279.59			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	678.51			
3	010101003001	挖沟槽土方（人工配合）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	29.87			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	641.23			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：场内运输	m ³	67.15			
		砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 100mm 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M5.0	m ³	2.94			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 200mm 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M5.0	m ³	14.79			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体类型：外墙 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m ³	1.87			
9	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 2. 墙体类型：外墙 300mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m ³	35.53			
10	011201001001	墙面挂网	1. 墙面钢丝网	m ²	145.14			
		钢筋及混凝土工程						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	15.65			
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m ³	29.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂-土建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	20.49			
14	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40	m3	7.85			
15	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	12.44			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.54			
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	39.62			
18	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.29			
19	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.14			
20	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	36.41			
21	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.8			
22	010507007001	防水反坎	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.76			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋 Φ10以内	t	6.419			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋 Φ10~25以内	t	10.495			
25	010515001006	砌体拉结筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋 Φ10以内	t	0.077			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 III级钢筋 Φ10以内	t	3.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂-土建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.178			
28	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: ϕ 32以内	个	13			
29	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格: ϕ 25以内	个	12			
		保温及防水工程						
30	010902003001	屋面刚性层（倒置式）	1. 40厚C30 UEA补偿收缩混凝土保护层, 表面压光, 混凝土内配 ϕ 4钢筋双向中距150, 在分格处断开; @4mX4m分格缝缝宽20X20, 用改性沥青填缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20厚(最薄处)1:8粉煤灰陶粒混凝土找坡 4. 干铺聚酯纤维无纺布一层 5. 82厚挤塑聚苯板($\rho=25-32$) (施工时采用103厚), 料燃烧性能为B1级 6. 2层1.5mm厚合成高分子防水卷材防水层 7. 2mm厚合成高分子防水涂料防水层 8. 刷基层处理剂一遍 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	84.2			
		门窗工程						
31	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:安全玻璃6mm	m ²	75.24			
32	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1833 2. 门框或扇外围尺寸:1800*3300 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m ²	5.94			
33	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑料型材推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6mm高透光LOW-E玻璃+12A空气+6mm透明玻璃	m ²	70.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂-土建工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面工程						
34	011101002003	现浇水磨石楼地面（地面五）	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 现浇混凝土楼板	m2	175.67			
35	011102003001	块料楼地面（地面六）	1. 8厚300*300米黄色防滑砖铺实拍平，1:1白水泥填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 刷基层处理剂一道 5. 15厚1:3水泥砂浆 6. 30厚轻骨料混凝土 7. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	m2	26.03			
36	011105003001	块料踢脚线（踢脚线1）	1. 8厚100（高）*600米黄色瓷质耐磨砖，1:1白水泥填缝 2. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶镶贴 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）	m2	7.15			
37	011101001001	水泥砂浆楼地面（无障碍坡道）	1. 20厚1:2水泥砂浆面层，15宽水泥金刚砂防滑条 2. 100厚C15混凝土砂浆 3. 300厚3:7灰土 详见13ZJ301 4/19	m2	9.6			
38	011101001002	水泥砂浆楼地面（散水）	1. 20mm1:2.5水泥砂浆抹平压光 2. 100mm1:2:4三合土 3. 素土夯实	m2	68.78			
		墙柱面工程						
39	011406001001	抹灰面油漆（内墙2）	1. 刷白色无机涂料二遍 2. 满刮腻子 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 刷专业界面剂一遍	m2	230.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂-土建工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	011204003001	块料墙面（内墙5）	1. 8厚400X800米黄色抛光砖（满墙，燃烧性能为A级），白水泥浆擦缝 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆保护层 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光 4. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	153.13			
41	011204003002	块料墙面（外墙面）	1. 5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴4厚45x45通体外墙砖，1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 2. 刷氯丁胶乳防水素浆一遍 3. 25厚1:3水泥防水砂浆	m ²	265.27			
42	011201001003	墙面一般抹灰（女儿墙）	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	33.68			
		天棚工程						
43	011406001004	抹灰面油漆（顶棚2）	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆防潮层 4. 表面喷涂大白浆	m ²	100.88			
44	011406001005	抹灰面油漆（顶棚3）	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 刷白色无机涂料二遍	m ²	387			
		其他工程						
45	011210005001	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防潮板	m ²	18.04			
46	011210005002	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:小便斗隔断	m ²	1.44			
47	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道）	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 φ45*1.5 2. 栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢栏杆 φ20*1.2	m	7.6			
48	011508004004	金属字	1. 600*600*50mm黄色玻璃钢字体 2. 字: 学生食堂	个	4			
		措施项目						
49	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:12.5m以内 2. 建筑用综合脚手架使用费	m ²	365.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂-土建工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	279.59			
51	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	57.96			
52	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	44.22			
53	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	165.55			
54	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	124.82			
55	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	34.84			
56	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	21.43			
57	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	153.94			
58	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	168.63			
59	011702009001	过梁	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m2	1.86			
60	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	5.75			
61	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	303			
62	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m2	67.98			
63	011702025001	其他现浇构件	1. 防水反坎模板	m2	8.59			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饭堂-土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:C. ZAL配电箱	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:C. ZAL配电箱	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:CFAP配电箱	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:CTAL1配电箱	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:CTAL2配电箱	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:CSAL配电箱	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:C. SHAP配电箱	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:C. RSAP配电箱	台	1			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:100*1200线条灯 2. 规格:1x46W	套	19			
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1x18W	套	7			
11	030412001003	普通灯具	1. 名称:疏散标志灯(单面左向、右向)/(双面单向) 1w	套	5			
12	030412001004	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯1w	套	14			
13	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1x18W	套	17			
14	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格: 250V 10A, 2+3极 3. 类型:综合考虑	个	25			
15	030404035002	插座	1. 名称:壁挂式空调插座 2. 规格: 250V 16A, 3极	个	1			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:双联照明开关	个	2			
17	030404034002	照明开关	1. 名称:三联照明开关	个	4			
18	030404034003	照明开关	1. 名称:空调面板开关	个	1			
19	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:86型	个	83			
20	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	2			
21	030411003002	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 3. 户内接地母线:镀锌扁钢-40mm*4mm	m	61.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030411003003	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:50*50 3. 材质:钢制	m	41.51			
23	030413001001	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 油漆:刷两遍防锈漆、两遍醇酸磁漆	kg	37.92			
24	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:薄壁镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	102.74			
25	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZB-BYJ10	m	149.72			
26	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZB-BJY4	m	534.76			
27	030411004003	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZN-BJY4	m	205.47			
28	030411004004	配线	1. 名称:电线 2. 规格:WDZB-BJY2.5	m	427.52			
29	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	253.51			
30	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC25 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	14.69			
31	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC40 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	12.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PVC75 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	20.53			
33	030411001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PVC100 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	3.89			
34	030411001007	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	11.05			
35	030411001008	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	72.34			
36	030408001001	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*16	m	22.77			
37	030408001002	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*2.5	m	47.73			
38	030408001003	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*35+1*16	m	13.54			
39	030408001004	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-3*4	m	86.21			
40	030408001005	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*4	m	62.55			
41	030408001006	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*6	m	171.37			
42	030408001007	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10	m	12.75			
43	030408001008	电力电缆	1. 名称: 铜芯电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4x95+1x50	m	31.24			
		弱电						
		综合布线系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:POE高清摄像机(室外IP66)	台	15			
45	030411004005	配线	1. 名称:网线 2. 规格:CAT-6-UTP	m	309.07			
46	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	49.7			
47	030411003004	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 3. 户内接地母线:镀锌扁钢-40mm*4mm	m	73.03			
48	030413001002	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 油漆:刷两遍防锈漆、两遍醇酸磁漆	kg	28.43			
49	030507017001	安全防范分系统调试	1. 测试点: 15点	系统	1			
		公共广播系统						
50	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:壁挂式扬声器10w	个	10			
51	030411001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC20 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配/明配	m	59.94			
52	030411004006	配线	1. 名称:广播线 2. 规格:RYS-2*2.5	m	111.96			
53	030506002001	扩声系统调试	1. 名称:分区试响 扬声器数量15台	系统	1			
		暖通						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030108001001	离心式通风机	1. 名称:柜式离心风机(电机外置) 2. 减振底座形式:弹簧减震器 支架安装 3. 混凝土基础:1700*1700*200 4. 型号:满足设计要求	台	1			
55	031006010001	油烟净化器	1. 名称:排油烟风机及油烟净化装置 2. 型号、规格:满足设计要求	台	1			
56	030404031001	排气扇	1. 名称:管道式排气扇 2. 型号:PQ250 3. 规格:28w	台	6			
57	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:500*400	个	1			
58	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*200	个	1			
59	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌铁皮 2. 形状:矩形 3. 周长:<450mm 4. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合)	m ²	9.75			
60	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:不锈钢板 2. 形状:矩形 3. 周长:<560mm 4. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口 6. 支架:吊架(型钢综合)	m ²	12.65			
		消防电						
61	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 壁装 距地1.4m	个	5			
62	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 壁装 距地2.5m	个	5			
63	030411004008	配线	1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-4X2.5	m	94.72			
64	030411004009	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BV-2.5	m	144.02			
65	030411004010	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BV-4	m	25.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	030411001011	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	82.57			
67	030411001012	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 套接紧定式镀锌钢管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配/明配	m	90.27			
68	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称: 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔	系统	10			
		给排水						
		消火栓给水						
69	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格: 单栓消火栓箱内设DN65消火栓 2. 附件材质、规格: 内配DN65长25m涤纶衬胶水龙带1条, 19mm水枪1支, 同时设置消防卷盘一套, 卷盘栓口直径为 25mm, 胶管内径19mm, 长30m, 喷嘴口径6mm。根据甲方要求: 消火栓箱均采用304不锈钢材质。	套	5			
70	030901013001	灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC4型灭火器型手提式磷酸铵盐干粉灭火器*2 2. 灭火器放置箱	组	5			
71	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 油漆要求: 除锈后樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	m	6			
72	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 油漆要求: 除锈后樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	m	120.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢综合 2. 油漆要求:除锈后樟丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	58.11			
74	031003011002	卡箍件	1. 仅计算卡箍件材料费 2. 规格:DN65~DN100	个	50			
75	030901012001	消防水泵接合器	1. 型号:SQD150-1.6	套	2			
76	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150	个	2			
77	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:倒流止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150	个	2			
78	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:安全阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150	个	2			
79	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	11			
80	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	5			
		生活排水						
81	031001006001	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN100 2. 连接形式:粘接	m	22.34			
82	031001006002	雨水管	1. 材质、规格:UPVC管DN100 2. 连接形式:粘接	m	63.75			
83	031001006003	雨水管	1. 材质、规格:UPVC管DN75 2. 连接形式:粘接	m	8.23			
84	030817008001	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 材质:钢质 3. 规格:DN100	个	4			
85	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	6			
86	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100	个	3			
		生活冷水						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	031001007001	给水管	1. 材质、规格：钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN15 2. 连接形式：丝扣连接	m	5			
88	031001007002	给水管	1. 材质、规格：钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN50 2. 连接形式：丝扣连接	m	45.55			
89	031001007003	给水管	1. 材质、规格：钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN80 2. 连接形式：丝扣连接	m	6.23			
90	031001007004	给水管	1. 材质、规格：钢塑复合管(衬塑, 1.6MPa)DN100 2. 连接形式：丝扣连接	m	4.56			
91	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25	个	1			
92	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：浮球阀 2. 规格、压力等级：DN15	个	1			
93	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 型号、规格：DN100	组	1			
94	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 规格、压力等级：DN100	个	1			
95	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型：水表组 2. 附件：含倒流防止器1个闸阀2个、Y型过滤器1个， 3. 型号、规格：DN50	个	1			
96	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型：水表组 2. 附件：含倒流防止器1个，截止阀2个、Y型过滤器1个， 3. 型号、规格：DN20	组	1			
97	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN50	个	1			
98	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN80	个	7			
99	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型：消声止回阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN80	个	2			
100	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN80	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	4			
102	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:遥控浮球进水阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
103	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型碳钢法兰过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	1			
104	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	2			
105	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100	个	1			
106	030817008002	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	2			
107	030817008003	套管制作安装	1. 类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	1			
108	040602042001	紫外线消毒设备	1. 名称:紫外线消毒仪 2. 规格、型号:WTS-2A, N=300W	套	1			
109	030109001001	给水增压泵	1. 规格:Q=15L/s H=15m N=7.5kW	台	1			
		生活热水						
110	030609003001	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN80 3. 连接方式:卡压式连接	m	15.44			
111	030609003002	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN65 3. 连接方式:卡压式连接	m	42.83			
112	030609003003	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN50 3. 连接方式:卡压式连接	m	6.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	030609003004	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN40 3. 连接方式:卡压式连接	m	31.65			
114	030609003005	不锈钢管	1. 名称:薄壁不锈钢管(1.6MPa) 2. 规格:DN20 3. 连接方式:卡压式连接	m	5			
115	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	14			
116	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型:低阻力逆流防止器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
117	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50	个	1			
118	030503008001	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN50	个	1			
119	030503008002	电动、电磁阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65	个	1			
120	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN65	个	4			
121	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	10			
122	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	2			
123	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	4			
124	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	12			
125	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
126	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
128	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
129	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:可取闸橡胶软接 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
130	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
131	030817008004	套管制作安装	1. 类型:穿楼板套管 2. 规格:DN50	个	2			
132	031208008001	保温棉	1. 名称:B1橡塑保温套管 2. 厚度:30mm	m3	0.88			
133	031208008002	保护层	1. 名称:屋面管道外包铝箔或铝皮	m2	25.66			
134	031006015001	屋面生活水箱 (常温)	1. 材质、类型:不锈钢 2. 型号、规格:1500*1500*2000	台	1			
		卫生给排水						
135	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:蹲式大便器,脚踏式	组	4			
136	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆	组	1			
137	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:坐式大便器安装连体水箱	组	1			
138	031001006004	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN100 2. 连接形式:粘接	m	30.23			
139	031001006005	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN75 2. 连接形式:粘接	m	10.44			
140	031001006006	污、废水管	1. 材质、规格:UPVC管DN50 2. 连接形式:粘接	m	8.1			
141	031001006007	冷,热水管	1. 材质、规格:PPR DN20 2. 连接形式:热熔 3. 管道消毒、冲洗	m	30.35			
142	031001006008	冷,热水管	1. 材质、规格:PPR DN25 2. 连接形式:热熔 3. 管道消毒、冲洗	m	18.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	2			
144	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			
		防雷接地						
145	030409002001	基础接地装置	1. 名称:接地体 2. 规格:利用板中两根不小于Φ主筋	m	178.3			
146	030409005001	避雷网	1. 名称:接闪带(暗敷) 2. 安装形式:Φ10热镀锌圆钢	m	235.69			
147	030409005002	避雷网	1. 名称:接闪带(明敷) 2. 安装形式:Φ12热镀锌圆钢	m	113.6			
148	030409006001	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 规格:镀锌圆钢Φ20 3. 安装形式、高度:L=600mm	根	11			
149	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用柱内至少2根主钢筋通长可靠连接并与水平地极和接闪带(杆,网)可靠焊接。	m	55.37			
150	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电气接地端子 2. 材质:40x4热镀锌扁钢	块	6			
151	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	块	2			
152	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	块	1			
153	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 接地网	系统	1			
		措施项目						
154	031302007001	高层施工增加		项	1			
155	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-安装工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m ²	83.04			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	246.47			
3	010101003001	挖沟槽土方（人工配合）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	5.41			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	228.57			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:场内运输	m ³	23.32			
		钢筋及混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	6.58			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	10.08			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35	m ³	5.38			
9	010502001001	圆形柱	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m ³	3.17			
10	010502001003	圆形柱	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	7.7			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	10.01			
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.59			
13	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.88			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋 Φ10以内	t	1.866			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋 Φ10~25以内	t	2.541			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 III级钢筋 $\phi 10$ 以内	t	1.471			
		保温及防水工程						
17	010902003004	屋面刚性层 (倒置式)	1. 40厚C30 UEA补偿收缩混凝土保护层, 表面压光, 混凝土内配 $\phi 4$ 钢筋双向中距150, 在分格处断开; @4mX4m分格缝缝宽20X20, 用改性沥青填缝 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20厚(最薄处)1:8粉煤灰陶粒混凝土找坡 4. 干铺聚酯纤维无纺布一层 5. 82厚挤塑聚苯板 ($\rho = 25-32$) (施工时采用103厚), 料燃烧性能为B1级 6. 2层1.5mm厚合成高分子防水卷材防水层 7. 2mm厚合成高分子防水涂料防水层 8. 刷基层处理剂一遍 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	75.08			
18	010904001001	楼(地)面卷材防水 (承台)	1. 1.2厚塑料防水卷材	m ²	62.4			
		门窗工程						
19	010807002001	铝合金窗花	1. 50*50*1.2mm厚仿木纹铝管 2. 框、扇材质:铝合金窗花	m ²	42.96			
		楼地面工程						
20	011101002003	现浇水磨石楼地面 (地面五)	1. 20厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 现浇混凝土楼板	m ²	84.84			
21	011107002001	块料台阶面 (台阶)	1. 贴瓷质梯级砖 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 详见11ZJ901 9/14	m ²	4.91			
		墙柱面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011204003002	块料墙面（外墙面）	1. 5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴4厚45x45通体外墙砖，1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 2. 刷氯丁胶乳防水素浆一遍 3. 25厚1:3水泥防水砂浆	m2	51.7			
23	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴4厚45x45通体外墙砖，1:1氯丁胶乳水泥砂浆勾缝 2. 刷氯丁胶乳防水素浆一遍 3. 25厚1:3水泥防水砂浆	m2	21.99			
24	011201001003	墙面一般抹灰（女儿墙）	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	29.1			
		天棚工程						
25	011406001005	抹灰面油漆（顶棚3）	1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 3 厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2 厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 刷白色无机涂料二遍	m2	177.63			
		措施项目						
26	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:12.5m以内 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	196.08			
27	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	48.96			
28	011702001002	基础		m2	33.6			
29	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	24.4			
30	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	54.69			
31	011702004001	异形柱	1. 圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内	m2	110.52			
32	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	106.55			
33	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	71.49			
34	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m2	72.13			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连廊工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：围墙及挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除		
1.2	松木桩		
1.3	水泥搅拌桩		
1.4	地基换填（暂定工程量，结算按实）		
1.5	挡土墙C-C（36.39m）		
1.6	挡土墙D-D（37.82m）		
1.7	挡土墙E-E（19.61m）		
1.8	挡土墙F-F（15.5m）		
1.9	围墙1（50.89m）		
1.10	原有围墙表面翻新（内侧）（104.52m）		
1.11	2.1m高铁丝网围栏（45.18m）15J001-120		
1.12	土方回填		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额	68765.08	—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	m ³	32.99			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝土钢筋混凝土构件	m ³	2.81			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 3km以内	m ³	35.8			
		松木桩						
4	010202003001	圆木桩（暂定工程量，结算按实）	1. 桩长: 4m 2. 材质: 松木桩 3. 桩径: 150mm	m	1460			
		水泥搅拌桩						
5	010201010001	粉喷桩（暂定工程量，结算按实）	1. 类型: 粉体喷搅拌桩 2. 空桩长度、桩长: 4m 3. 桩径: 500mm	m	240			
		地基换填（暂定工程量，结算按实）						
6	010101003013	挖沟槽土方、基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土(人工配合) 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	129			
7	010103001011	回填方	1. 回填料配砂卵石 2. 配比: 中粗砂30%, 粒径小于20mm的圆砾30%, 粒径20-50mm的碎石或卵石40% 3. 换填时分层碾压	m ³	129			
		挡土墙C-C (36.39m)						
8	010101003003	挖沟槽土方、基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土(人工配合) 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	265.56			
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	15.14			
10	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌毛石 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	508			
11	040308001005	水泥砂浆抹面	1. 挡墙压顶面批20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	27.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及挡土墙工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040308001001	水泥砂浆抹面	1.勾缝 块石墙 平缝 2.水泥砂浆1:2	m ²	196.14			
13	040601025001	滤料铺设	1.反滤包（详见节点）	个	30			
14	040309009001	排(泄)水管	1.安装泄水孔 塑料管 DN100	m	59.55			
15	040601029001	伸缩缝	1.安装沉降缝 沥青木丝板	m ²	27.92			
16	040601029004	伸缩缝	1.安装沉降缝 沥青木丝板	m	31.1			
		挡土墙D-D（3 7.82m）						
17	010101003014	挖沟槽土方、 基坑土方	1.土壤类别：一、二类土(人工 配合) 2.挖土深度:2m 内	m ³	266.92			
18	010501001011	垫层	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m ³	15.17			
19	040305003003	浆砌块料	1.浆砌毛石 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	488.63			
20	040308001006	水泥砂浆抹面	1.挡墙压顶面批20厚1:3水泥 砂浆找平	m ²	22.69			
21	040308001007	水泥砂浆抹面	1.勾缝 块石墙 平缝 2.水泥砂浆1:2	m ²	203.85			
22	040601025005	滤料铺设	1.反滤包（详见节点）	个	30			
23	040309009005	排(泄)水管	1.安装泄水孔 塑料管 DN100	m	55.2			
24	040601029003	伸缩缝	1.安装沉降缝 沥青木丝板	m ²	25.84			
25	040601029005	伸缩缝	1.安装沉降缝 沥青木丝板	m	30.86			
		挡土墙E-E（1 9.61m）						
26	010101003012	挖沟槽土方、 基坑土方	1.土壤类别：一、二类土(人工 配合) 2.挖土深度:2m 内	m ³	108.4			
27	010501001010	垫层	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m ³	5.99			
28	040305003002	浆砌块料	1.浆砌毛石 2.M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	161.98			
29	040308001010	水泥砂浆抹面	1.挡墙压顶面批20厚1:3水泥 砂浆找平	m ²	11.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及挡土墙工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040308001011	水泥砂浆抹面	1. 勾缝 块石墙 平缝 2. 水泥砂浆1:2	m ²	74.52			
31	040601025004	滤料铺设	1. 反滤包（详见节点）	个	16			
32	040309009004	排(泄)水管	1. 安装泄水孔 塑料管 DN100	m	22.64			
33	040601029002	伸缩缝	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m ²	8.26			
34	040601029006	伸缩缝	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m	23.58			
		挡土墙F-F (1 5.5m)						
35	010101003015	挖沟槽土方、 基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土(人工 配合) 2. 挖土深度:2m 内	m ³	28.85			
36	010501001012	垫层	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	3.33			
37	040305003004	浆砌块料	1. 浆砌毛石 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	54.25			
38	040308001008	水泥砂浆抹面	1. 挡墙压顶面批20厚1:3水泥 砂浆找平	m ²	9.3			
39	040308001009	水泥砂浆抹面	1. 勾缝 块石墙 平缝 2. 水泥砂浆1:2	m ²	36.74			
40	040601025006	滤料铺设	1. 反滤包（详见节点）	个	6			
41	040309009006	排(泄)水管	1. 安装泄水孔 塑料管 DN100	m	7.2			
		围墙1 (50.89 m)						
42	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 (泵送)	m ³	4.37			
43	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水 泥砂浆M5.0	m ³	16.91			
44	010507005005	压顶、反坎	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 (泵送)	m ³	3.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙及挡土墙工程

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.366			
46	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：III级钢筋 ϕ 10~25以内	t	0.634			
47	011201001015	墙面一般抹灰	1. 批20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	248.45			
48	011406001002	抹灰面油漆	1. 大白浆 墙面 三遍	m ²	248.45			
		原有围墙表面翻新（内侧）（104.52m）						
49	011406001001	抹灰面油漆	1. 大白浆 墙面 三遍	m ²	209.04			
		2.1m高铁丝网围栏（45.18m）15J001-120						
50	010606009001	钢构件	1. 钢柱等除钢丝网以外钢结构制作安装 2. 机喷环氧富锌漆 防锈漆二遍，金属面机喷醇酸磁漆 二遍	t	1.27			
51	010607004001	金属网栏	1. 钢网围墙	m ²	71.82			
		土方回填						
52	010103001009	回填方	1. 利用场内余方回填	m ³	2952.24			
		措施项目						
53	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度：10m内	m ²	474.51			
54	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8内	m ²	43.68			
55	011702028001	压顶	1. 压顶模板	m	50.89			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙及挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土道路						
1	040203007005	平整场地	1. 路床碾压	m2	1294.04			
2	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:10cm	m2	1294.04			
3	040203007006	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	1294.04			
4	040203007009	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1294.04			
5	040203007008	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面缩缝	m	431.35			
		广场地面						
6	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	261.92			
7	040202011001	级配碎石垫层	1. 石料规格:天然级配碎石 2. 厚度:8cm	m2	261.92			
8	040203007010	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm	m2	261.92			
9	040203007011	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	261.92			
10	040203007012	水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面缩缝	m	87.31			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102012001	铺种台湾草	1. 养护期:2个月 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:满铺	m2	1049.85			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给水系统						
1	031001007020	给水管	1. 材质、规格：普通型(1.0MPa) 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2. 连接形式：电熔连接	m	614.45			
2	031001007021	给水管	1. 材质、规格：普通型(1.0MPa) 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN100 2. 连接形式：电熔连接	m	370.61			
3	031001007022	给水管	1. 材质、规格：普通型(1.0MPa) 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN50 2. 连接形式：电熔连接	m	1.9			
4	031003013013	生活水表组	1. 安装部位(室内外)：室外 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰 4. 附件配置：闸阀1个、倒流防止器1个、Y型过滤器1个，水表1个	组	1			
5	031003013014	绿化水表组	1. 安装部位(室内外)：室外 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：法兰 4. 附件配置：闸阀1个、倒流防止器1个、Y型过滤器1个，水表1个	组	1			
6	031003013015	消防水表组	1. 安装部位(室内外)：室外 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰 4. 附件配置：闸阀1个、倒流防止器1个、Y型过滤器1个，水表1个	组	2			
7	031003003164	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 型号、规格：DN100	个	10			
8	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格：SS150/65-1.6。	套	4			
9	040504001001	砌筑井	1. 名称：水表井	座	2			
10	040504001002	阀门井	1. 图集：05S502	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010101003001	挖沟槽土方（人工配合开挖）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m ³	592.18			
12	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：原土	m ³	592.18			
		排水系统						
13	031001006042	污、废、雨水管	1. 材质、规格：UPVC聚乙烯排水管DN100 2. 连接形式：粘接	m	80.23			
14	031001006038	污、废、雨水管	1. 材质、规格：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管DN200（环刚度≥8.0KN/m ² ） 2. 连接形式：承插橡胶连接 3. 管道闭水试验	m	62.94			
15	031001006039	污、废、雨水管	1. 材质、规格：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管DN300（环刚度≥8.0KN/m ² ） 2. 连接形式：承插橡胶连接 3. 管道闭水试验	m	357.46			
16	031001006040	雨水管	1. 材质、规格：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管DN400（环刚度≥8.0KN/m ² ） 2. 连接形式：承插橡胶连接 3. 管道闭水试验	m	205.71			
17	031001006041	雨水管	1. 材质、规格：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管DN500（环刚度≥8.0KN/m ² ） 2. 连接形式：承插橡胶连接 3. 管道闭水试验	m	121.2			
18	040504001003	废水检查井	1. 图集：02(03)S515-11、20 2. 井深平均2m内	座	14			
19	040504001004	污水检查井	1. 图集：02(03)S515-11、20 2. 井深平均1.5m内	座	9			
20	040504001005	雨水检查井	1. 图集：02(03)S515-11、20 2. 井深平均2m内	座	20			
21	040504009001	单篦雨水口	1. 图集：16S518	座	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	010101003002	挖沟槽土方（人工配合开挖）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m ³	827.54			
23	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：原土	m ³	744.79			
24	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：中砂	m ³	82.75			
25	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土 2. 运距：场内运输	m ³	82.75			
		化粪池及隔油池						
26	040504008001	国际钢筋混凝土	1. 型号、规格：G6-16Q	座	1			
27	040504008002	国际钢筋混凝土	1. 型号、规格：G8-25Q	座	1			
28	040504008003	钢筋混凝土隔油池	1. 型号、规格：GG-4F	座	1			
		措施项目						
29	031302007004	高层施工增加		项	1			
30	031301017004	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000004	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		男生宿舍外接线路						
		消防电						
1	030411004051	配线	1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-4X2.5 3. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
2	030411004052	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZN-BV-4 3. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
3	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 工程量暂定, 结算按实	m	100			
4	040504001006	小型电缆井(砖砌)	1. 做法:07SD101-8	座	1			
		弱电						
5	030502007001	光缆	1. 名称:多模光缆 2. 规格:16芯 3. 工程量暂定, 结算按实	m	100			
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 工程量暂定, 结算按实	m	100			
7	040504001007	小型电缆井(砖砌)	1. 做法:07SD101-8	座	1			
		强电						
8	030408001042	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 3. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
9	030408001043	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x70+1x35 3. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
10	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:HDPE160 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040504001008	小型电缆井(砖砌)	1. 做法:07SD101-8	座	1			
		女生宿舍外接线路						
		消防电						
12	040504001009	小型电缆井(砖砌)	1. 做法:07SD101-8	座	1			
		弱电						
13	030502007002	光缆	1. 名称:多模光缆 2. 规格:16芯 3. 工程量暂定, 结算按实	m	100			
14	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 工程量暂定, 结算按实	m	100			
15	040504001010	小型电缆井(砖砌)	1. 做法:07SD101-8	座	1			
		强电						
16	030408001044	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 3. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
17	030408001045	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x70+1x35 3. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
18	030408001046	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:NG-ABTLY-4*35+1*16 3. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
19	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC160 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
20	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:HDPE160 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030408006007	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:120mm ² 以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
22	030408006008	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:70mm ² 以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
23	030408006009	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:35mm ² 以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
24	040504001011	小型电缆井(砖砌)	1. 做法:07SD101-8	座	2			
		食堂外接电源						
		强电						
25	030408001047	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4x185+1*95 3. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
26	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:HDPE160 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 工程量暂定, 结算按实	m	50			
27	030408006010	电力电缆头	1. 名称:户内干包式电缆头 2. 规格:185mm ² 以内 3. 电压等级(kV):1KV	个	2			
		措施项目						
28	031302007005	高层施工增加		项	1			
29	031301017005	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外强电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1401.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能系统工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		太阳能						
		食堂						
1	031006005001	太阳能集热装置	1. 太阳能集热装置 平板式 2. 单块规格:1000*2000	块	6			
2	030211003001	供水变频恒压水泵	1. 规格:Q=5m ³ /h, H=16.5m, N=1.5kw	台	2			
3	030211003002	太阳能热源回水泵	1. 规格:Q:5.0L/S, H:15m, N:5.5kw	台	2			
4	031006006001	热泵机组	1. 型号、规格:热泵机组DE-92W/D 2. 参数:制热量:38.5kw功率:9.2kw, 运行荷载350KG	组	2			
5	040602042005	紫外线消毒设备	1. 名称:紫外线消毒仪 2. 规格、型号:WTS-2A, N=300W	套	1			
		女生宿舍						
6	031006015007	屋面生活水箱(热水)	1. 材质、类型:不锈钢 2. 型号、规格:4000*3500*2500	台	1			
7	040602042006	紫外线消毒设备	1. 名称:紫外线消毒仪 2. 规格、型号:WTS-2A, N=300W	套	1			
8	030211003003	太阳能热源回水泵	1. 规格:Q:5.0L/S, H:15m, N:5.5kw	台	2			
9	030211003004	空气能热源回水泵	1. 规格:Q=1L/s, H=22m, N=0.55Kw	台	2			
10	030211003005	供水变频恒压水泵	1. 规格:Q=30m ³ /h, H=16.5m, N=3Kw	台	2			
11	031006004003	气压罐	1. 型号、规格:φ800	台	1			
12	031006006002	热泵机组	1. 型号、规格:热泵机组DE-92W/D 2. 参数:制热量:38.5kw功率:9.2kw, 运行荷载350KG	组	2			
13	031006005002	太阳能集热装置	1. 太阳能集热装置 平板式 2. 单块规格:1000*2000	块	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能系统工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	031002002001	太阳能平板支架	1. 材质: 型钢 (综合) 2. 工程量暂定, 结算按实际	m ²	50			
15	030404031005	小电器	1. 名称: 智能控制打卡节水器	台	60			
		男生宿舍						
16	031006015008	屋面生活水箱 (热水)	1. 材质、类型: 不锈钢 2. 型号、规格: 4000*3500*2500	台	1			
17	040602042007	紫外线消毒设备	1. 名称: 紫外线消毒仪 2. 规格、型号: WTS-2A, N=300W	套	1			
18	030211003006	太阳能热源回水泵	1. 功率: Q: 5.0L/S, H: 15m, N: 5.5kw	台	2			
19	030211003007	空气能热源回水泵	1. 功率: Q=1L/s, H=22m, N=0.55Kw	台	2			
20	030211003008	供水变频恒压水泵	1. 参数: Q=30m ³ /h, H=16.5m, N=3Kw	台	2			
21	031006004004	气压罐	1. 型号、规格: φ800	台	1			
22	031006006003	热泵机组	1. 型号、规格: 热泵机组DE-92W/D 2. 参数: 制热量: 38.5kw 功率: 9.2kw, 运行荷载350KG	组	2			
23	031006005003	太阳能集热装置	1. 太阳能集热装置 平板式 2. 单块规格: 1000*2000	块	25			
24	031002002002	太阳能平板支架	1. 材质: 型钢 (综合) 2. 工程量暂定, 结算按实际	m ²	50			
25	030404031006	小电器	1. 名称: 智能控制打卡节水器	台	60			
		措施项目						
26	031301017006	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能系统工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008006	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能系统工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算
10	QTFY00000006	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太阳能系统工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

